

Panel de Parcheo Cat6 STP de 48 Puertos, 2U, Precargado con Bloques Desmontables, IDC 110

Racks y Energía / Paneles de parcheo

Panel KONGIA Cat6 STP blindado para rack de 19 pulgadas, 48 puertos y 2U. Incluye todos los bloques de módulos, soporte posterior con anillos de gestión de cables y una herramienta de inserción IDC 110.



PANEL DE PARCHEO

Cat6 STP • 48 puertos • 2U

KG-PP-C6-S48-2U

Tipo de producto

Panel de parcheo precargado con bloques de módulos desmontables

Categoría

Cat6

Blindaje

STP, blindado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-PP-C6-S48-2U
Tipo de producto	Panel de parcheo precargado con bloques de módulos desmontables
Categoría	Cat6
Blindaje	STP, blindado
Puertos	48
Formato de montaje	Rack de 19 pulgadas
Altura de rack	2U
Módulos incluidos	Todos los bloques instalados para 48 puertos
Estructura desmontable	Bloques de varios puertos; no se declara desmontaje individual de cada jack
Terminación	IDC 110, conexión por inserción de conductores
Gestión posterior	Soporte y anillos de gestión de cables incluidos

PARAMETRO	DETALLE
Herramienta incluida	1 herramienta de inserción compatible con IDC 110
Puesta a tierra	Conexión y cable de tierra incluidos
Unidad de venta	1 conjunto completo
Cantidad por conjunto	1 panel equipado con 48 puertos y accesorios indicados
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

48 puertos Cat6 STP completamente equipados

no es un bastidor vacío.

Bloques de módulos desmontables para facilitar el acceso durante la instalación y el mantenimiento.

Terminación posterior IDC 110 para el cableado horizontal.

Soporte posterior y anillos para organizar y sujetar los cables.

Una herramienta de inserción compatible con IDC 110 incluida en cada conjunto.

Conexión y cable de tierra incluidos para integrar el sistema blindado.

APLICACIONES

Distribución en cuartos de telecomunicaciones | Concentración de 48 enlaces en un panel Cat6 identificado por puerto.

Redes de oficinas y comercios | Terminación del cableado horizontal y conexión mediante patch cords a los equipos de red.

Infraestructura para videovigilancia IP | Organización de enlaces de cámaras IP y equipos de red en el rack.

Instalación y mantenimiento por bloques | Acceso a conjuntos de puertos desmontables para facilitar trabajos sobre las terminaciones.

Proyectos de cableado blindado | Integración de componentes compatibles y continuidad de la puesta a tierra del sistema.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 panel de parcheo Cat6 STP de 48 puertos, con todos los bloques de módulos instalados; 1 soporte posterior con anillos de gestión de cables; 1 herramienta de inserción compatible con IDC 110; cable de tierra y conexión de puesta a tierra. Venta por conjunto completo. No incluye cables de red ni patch cords.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant